



LEGENDA

- fasadna stolarija
- unutrašnja stolarija
- granica k.p.
- regulaciona linija
- granica građev. parcele
- građevinska linija
- granica građenja
- armirani beton
- šuplji blok
- pregradni zid, opeka
- nezastrop zelenilo
- popločane površine

OPIS MATERIJALA

SPOJNI ZID

SFZ 01-01
 produžni krečni malter 1800 1.50 cm
 ili zidne keramičke pločice 25.00 cm
 klina blok 12.00 cm
 polietilenske ploče 0.30 cm
 lepak, mrežica, lepak 0.30 cm
 silikatna fasadna obrada

SFZ 02-01
 produžni krečni malter 1800 1.50 cm
 ili zidne keramičke pločice 25.00 cm
 polietilenske ploče u blokovima 12.00 cm
 lepak, mrežica, lepak 0.30 cm
 silikatna fasadna obrada

SFZ 02-02
 dekorativni zid sa zavrnim obradom od klinker pločica
 produžni krečni malter 1800 1.50 cm
 klina blok 25.00 cm
 Rofix EPS-F 040 bela 12.00 cm
 Rofix Unistar LIGHT (mreža za lepljenje i armiranje) 0.50 cm
 armira se sa Rofix P100-grubom staklenom mrežicom
 Rofix AG 885 SUPERFLEX S2 fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S2
 Rofix klinker pločice 0p-1.8cm

ZID NA DILATACIJI
 DZ 01-01
 fasadna fasadna obrada 1.50 cm
 cementni malter 1.50 cm
 klina blok 25.00 cm
 EPS 12.00 cm
 lepak, mrežica, lepak 0.40 cm
 fasadna obrada 0.20 cm

DZ 01-02
 zidne keramičke pločice
 građevinski lepak 1.50 cm
 cementni malter 25.00 cm
 EPS 12.00 cm
 lepak, mrežica, lepak 0.30 cm

DZ 01-03
 produžni krečni malter 1800 1.50 cm
 klina blok 25.00 cm
 EPS 12.00 cm
 lepak, mrežica, lepak 0.30 cm

ZID IZMEĐU NEGREJANIH PROSTORIJU PODRUMA
 UP201-01
 cementni malter 1.50 cm
 pregradni blok - opeka 12.00 cm
 cementni malter 1.50 cm

UP202-01
 cementni malter 1.50 cm
 giber blok 20.00 cm
 cementni malter 1.50 cm

UP203-01
 cementni malter 1.50 cm
 armirani beton 20.00 cm
 cementni malter 1.50 cm

ZID IZMEĐU GERAJNH PROSTORIJA RAZLIČITIH JEDINICA
 LZ 01-01
 između dva stana
 produžni krečni malter 1800 1.50 cm
 produžni krečni malter 1800 1.50 cm

LZ 01-02
 zidne keramičke pločice 1.20 cm
 građevinski lepak 0.50 cm
 cementni malter 1.50 cm
 YTONG fono blok FB 25 25 cm
 cementni malter 1.50 cm
 građevinski lepak 0.50 cm
 zidne keramičke pločice 1.20 cm

LZ 01-03
 između dva stana
 zidne keramičke pločice 1.00 cm
 građevinski lepak 0.50 cm
 cementni malter 1.50 cm
 YTONG fono blok FB25 25cm
 produžni krečni malter 1800 1.50 cm
 zavrnina obrada

UNUTRAŠNJI PREGRADNI ZIDOVII

UPZ 01-01
 produžni krečni malter 1800 1.50 cm
 pregradni blok, opeka 12.00 cm
 produžni krečni malter 1800 1.50 cm

UPZ 01-02
 zidne keramičke pločice
 građevinski lepak 1.50 cm
 cementni malter 12.00 cm
 pregradni blok, opeka 12.00 cm
 produžni krečni malter 1800 1.50 cm

UPZ 01-03
 zidne keramičke pločice
 građevinski lepak 1.50 cm
 pregradni blok, opeka 12.00 cm
 građevinski lepak 4.00 cm
 zidne keramičke pločice
 LMT lavanica tpa Fert 18.00 cm
 produžni malter 1.50 cm

ZID PREMA NEGREJANOM PROST.

UZH 01-01 1-+0.33 W+K
 produžni krečni malter 1800 1.50 cm
 YTONG fono blok FB20 20.00 cm
 lepak, mrežica, lepak 0.40 cm
 fasadna obrada 0.20 cm

UZH 01-02
 zidne keramičke pločice
 građevinski lepak 1.50 cm
 YTONG fono blok fb 20 20.00 cm
 lepak, mrežica, lepak 0.40 cm
 fasadna obrada 0.20 cm

UZH 02-01
 produžni krečni malter 1800 1.50 cm
 armirani beton 25.00 cm
 urusa fip 2 4.00 cm
 lepak, mrežica, lepak 0.40 cm
 fasadna obrada 0.20 cm

PODOVI NA TLU

PNT -1
 ccm, kobiljica u padu 3 cm
 hidroizolacioni premaz 0.07 cm
 VDP armirano-bet. pl. 80.00 cm
 nearmirani beton 4.00 cm
 višeslojna hidroizolacija 1.00 cm
 nearmirani beton 5.00 cm

PNT -2 Pod na tlu
 granitna podna keramika 1.00 cm
 cementna kobiljica 8.00 cm
 višeslojna hidroizolacija 1.00 cm
 hidroizolacioni premaz 0.07 cm
 VDP armirano-bet. tem. pl. 80.00 cm
 nearmirani beton 4.00 cm
 višeslojna hidroizolacija 1.00 cm
 nearmirani beton 5.00 cm

ZID U TLU

SLZ -1
 Zid u tlu
 hidroizolacioni premaz 0.07 cm
 VDP armirano-bet. zid. blok 25.00 cm
 nearmirani beton 1.00 cm
 višeslojna hidroizolacija 1.00 cm
 građevinski filc 0.20 cm
 klina folija 0.04 cm
 bočič. membr. vazduh-bočice 0.20 cm
 klina folija 0.04 cm

ZID IZMEĐU NEGREJANOG PROSTORA
 MCH 01-01
 međupratna konstrukcija stana iznad
 građevnog nivoa na delu poda sa parketom
 parket 2.20 cm
 lepak 0.20 cm
 samostojeći strop 0.30 cm
 armirano betonska ploča 4.30 cm
 LMT lavanica tpa Fert 16.00 cm
 produžni malter 1.50 cm

MCH 01-02
 međupratna konstrukcija stana iznad
 građevnog nivoa na delu poda sa keramikom
 podna keramika 1.00 cm
 građevinski lepak 0.20 cm
 hidroizolacija 0.20 cm
 cementna kobiljica u padu 4.50 cm
 urusa xps n-III-L 10.00 cm
 urusa pro 100 0.02 cm
 armirano betonska ploča 4.00 cm
 LMT lavanica tpa Fert 16.00 cm
 produžni malter 1.50 cm

MCH 01-03
 međupratna konstrukcija stana iznad
 građevnog nivoa na delu poda sa keramikom
 podna keramika 1.00 cm
 građevinski lepak 0.20 cm
 hidroizolacija 0.20 cm
 cementna kobiljica u padu 4.50 cm
 urusa xps n-III-L 10.00 cm
 urusa pro 100 0.02 cm
 armirano betonska ploča 4.00 cm
 LMT lavanica tpa Fert 16.00 cm
 produžni malter 1.50 cm

MCH 01-04
 međupratna konstrukcija stana iznad
 građevnog nivoa na delu poda sa keramikom
 podna keramika 1.00 cm
 cementni estih 1.70 cm
 cementna kobiljica + šulc 4.30 cm
 polietilenska folija 1000 0.02 cm
 urusa xps n-III-L 3.00 cm
 armirano betonska ploča 4.00 cm
 LMT lavanica tpa Fert 18.00 cm
 produžni malter 1.50 cm

MEDUSPRATNA KONSTRUKCIJA IZNAD OTVORENOG PROLAZA
 MKO 01-01
 granitna keramika 2.20 cm
 cementni malter 1.70 cm
 cementna kobiljica 4.30 cm
 polietilenska folija 1000 0.02 cm
 urusa xps n-III-L 3.00 cm
 armirano betonska ploča 4.00 cm
 LMT lavanica tpa Fert 18.00 cm
 produžni malter 1.50 cm

MK 01-01
 cementni estih 2.20 cm
 urusa fip 2 0.20 cm
 samostojeći strop 0.30 cm
 cementna kobiljica 4.30 cm
 polietilenska folija 1000 0.02 cm
 urusa xps n-III-L 3.00 cm
 armirano betonska ploča 4.00 cm
 LMT lavanica tpa Fert 16.00 cm
 produžni malter 1.50 cm

MK 01-02
 podna keramika
 građevinski lepak 1.00 cm
 hidroizolacija 0.20 cm
 cementna kobiljica 3.50 cm
 urusa xps n-III-L 0.02 cm
 LMT lavanica tpa Fert 4.00 cm
 produžni malter 1.50 cm

MK 01-03
 podna keramika
 građevinski lepak 1.00 cm
 hidroizolacija 0.20 cm
 cementna kobiljica 3.50 cm
 urusa xps n-III-L 0.02 cm
 LMT lavanica tpa Fert 4.00 cm
 produžni malter 1.50 cm

MK 01-04
 podna keramika
 građevinski lepak 1.00 cm
 hidroizolacija 0.20 cm
 cementna kobiljica 3.50 cm
 urusa xps n-III-L 0.02 cm
 LMT lavanica tpa Fert 4.00 cm
 produžni malter 1.50 cm

Z.P.

naziv prostorije	P	POD	ZID
H. PROSTORIJA ZA POVEĆ. PRITISKA	6.83	keramika	poludisperzija
HP. HODROFORSKO POSTROJENJE	7.89	keramika	poludisperzija
TP. TEHNIČKA PROSTORIJA	9.46	keramika	poludisperzija
MP. MASINSKA PROSTORIJA	5.74	keramika	poludisperzija
L. LIFT	4.60	-	-
ZATVORENA NETO PLOVRSINA	34.52	-	-
OTVORENA NETO PLOVRSINA	-	-	-
UKUPNA NETO PLOVRSINA	34.52	-	-

GRABZA LAMELA A

naziv prostorije	P	POD	ZID
S1. SAOBRAĆAČNICA	141.55	cem. košulj.	poludisperzija
pm1. PARKING MESTO	22.01	cem. košulj.	poludisperzija
pm2. PARKING MESTO	18.90	cem. košulj.	poludisperzija
pm3. PARKING MESTO	18.83	cem. košulj.	poludisperzija
pm4. PARKING MESTO	17.68	cem. košulj.	poludisperzija
pm5. PARKING MESTO	21.29	cem. košulj.	poludisperzija
pm6. PARKING MESTO	21.29	cem. košulj.	poludisperzija
pm7. PARKING MESTO	17.68	cem. košulj.	poludisperzija
pm8. PARKING MESTO	19.22	cem. košulj.	poludisperzija
pm9. PARKING MESTO	18.80	cem. košulj.	poludisperzija
pm10. PARKING MESTO	18.80	cem. košulj.	poludisperzija
pm11. PARKING MESTO	21.91	cem. košulj.	poludisperzija
ZATVORENA NETO PLOVRSINA	357.96	-	-
OTVORENA NETO PLOVRSINA	-	-	-
UKUPNA NETO PLOVRSINA	357.96	-	-

REKAPITULACIJA PLOVRSINA ZA ETAŽU SUTERENA-LAMELA A

jedinića	zastropena P	otvorena P	žbirna P
1. ZAJEDNIČKI PROSTOR	34.52	-	34.52
2. GRABZA	357.96	-	357.96
NETO PLOVRSINA SUTERENA	392.48	-	392.48
UKUPNA NETO PLOVRSINA ETAŽE:			392.48
BRUTO PLOVRSINA ETAŽE:			436.04

BIRO ZA PROJEKTOVANJE

OBJEKAT I MESTO GRADNJE: **VIŠEPRODORNI STAMBENI OBJEKAT, PRVA FAZA LAMELA A, spratnost: Su+P+6+Ps**

GRADNJE: **NA k.p.br.5824/1 I 2190/8, KO Paraćin-grad**

INVESTITOR: **STANOJEVIĆ NOVICA DONJE VIDOVO**

ODGOVORNI PROJEKTANT: **DRAGANA MACIĆ, dipl.inž.arh.**

PROJEKTANT SARADNIK:

PROJEKT: **1-PROJEKAT ARHITEKTURE**

CRTEŽ: **OSNOVA SUTERENA**

FAZA: **PGD**

datum: **DECEMBAR 2022.god.**

razmera: **1 : 75**

broj lista: **03**